Comune di Forlimpopoli | Provincia di Forlì-Cesena

Oggetto:

**INTEGRAZIONE Accordo Operativo ai sensi dell'art. 38 L.R. 24/2017 Piano Urbanistico Attuativo come da scheda n. 16-45-46-49 AMBITO A13-06 2°STRALCIO - Comparto produttivo Melatello presentato il 30/12/2021 prot. n. 23869 - 23871 - 23872 - 23873 e successive integrazioni**

Proprieta':

**S.I.F. S.r.l.**
con sede in Forlimpopoli, Via Togliatti 19

**ISOLANTI S.r.l.**
con sede in Forlimpopoli, Via Togliatti 19

**EDIL ESTERNI S.r.l.**
con sede in Forlimpopoli, Via Cardano 2/d

**ACQUISTI EDDA E BARTOLOMEI DARIO S.n.c.**
con sede in Forlimpopoli, Via dell'Artigiano 22

Titolo della tavola: **RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

scala: **1:500**

Tavola n.: **6c int.**

Data di emissione: **dicembre 2021**

revisione 01: **dicembre 2022**

revisione 02:


Progettista elettrico: **ennio navacchia**
viale Fulcieri, 7- 47121 Forlì
tel 347/9075548
c.f.NVCNNE45T20DD04N
p.iva. 00804270403
ennio.navacchia@gmail.com

Progettista: **maurizio vitali architetto**
viale Matteotti 75 - 47122 Forlì
tel 0543/34429
c.f. VTL MRZ 57L05 D705S
p.iva. 01694060409
vitalim@tin.it

**roberto santolini ingegnere**
via O.Campri 33/35 - 47034 Forlimpopoli
tel 0543/740290
c.f. SNT RRT 51B03 D704D
p.iva. 00845670405
robsantolini@gmail.com


| LEGENDA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | |
|---|---|
| ■■■■ | Perimetro intervento 2° stralcio |
| ■■■■ | Perimetro intervento 1° stralcio – GIA' REALIZZATO |
| ——— | Canalizzazione passacavi P.V.C. ø 110 |
| ⊗ | Palo luce H 8 metri con armatura CREE XSP1-XSP1-E-210-H-30K-24-SV-SL-SF-00 |
| ⊗⊗ | Palo luce H 8 metri con doppia armatura |
| ⊗ | Palo luce H 4,5 m conh armatura Cree Led way Series mod. ROAD |
| ⊗ | Palo luce H 5m con ottica OP per attraversamento pedonale conforme alla norma Uni EN 1320.1 |
| ⊠ | Pozzetto di derivazione 0,50x0,50 dimensione interne |
| ═══ | Linea Pubblica Illuminazione – GIA' REALIZZATA |

Ogni corpo illuminante sarà corredato di alimentatore elettronico dimmerabile