

**PROCEDIMENTO UNICO EX ART.53 – L.R. 24/2017**  
**PER L'AMPLIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE**  
**CONGLOMERATI BITUMINOSI E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO**  
**RIFIUTI NON PERICOLOSI**

**Computo metrico inerente alle opere riguardanti esclusivamente la siepe esistente /  
progetto fiancheggiante la via Emilia e via Ponara nel comune di Forlimpopoli.**

Settembre 2025

Cap.	DESCRIZIONE	Unit. mis.	Quan.	Prezzo un. Euro	Prezzo tot. Euro	Totale per capitolo
30020044	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>Eliminazione siepi, intervento eseguito con mezzo meccanico</b> miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 2,50 m fino a 3,50 m, larghezza media 1 m - prezzo di 27,77 € per metro lineare.  <i>Nel caso in oggetto la siepe è alta circa il doppio di quanto indicato nella presente voce di capitolato, non essendo presente una voce adeguata, si stima che il costo per la rimozione della siepe possa essere il doppio di quanto riportato sopra, per cui <math>22,77 \text{ €/m} \times 2 = 45,54 \text{ €/m}</math></i> <i>Oneri di scarica, esclusi dalla voce precedente, si stimano 4 q al metro lineare di siepe, per cui <math>110 \text{ m} \times 4 \text{ q} = 440 \text{ q} = 44 \text{ t}</math></i>  <i>Considerando una distanza di impianto di 2 m per 110 m di sviluppo</i>	m	110	€ 45,54	€ 5.009,40	
		t	44	€ 80,00	€ 3.520,00	
		n	55	€ 71,72	€ 3.944,60	
15080174	<i>Cupressocypris x Leylandii cont. 25 lt con h 2,00 - 3,00</i>	n	55	€ 99,90	€ 5.494,50	
2511065	<b>Programmatore elettrico con alimentazione a batteria 9V</b> per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria temporale. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto 1 stazioni.	n	1	€ 204,28	€ 204,28	
2511055	<b>Pozzetti</b> in resina sintetica leggera, circolare mini diam. cm 22. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sinteticacostituiti in materiale termoplastico, rigido, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.	n	1	€ 29,85	€ 29,85	
2511010	<b>Elettrovalvola</b> per sistemi a batteria 9Vcc, a : 3/4. Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc.	n	1	€ 86,80	€ 86,80	
2511071	<b>Ala gocciolante autocompensante.</b> Provvista e posa in opera di Ala gocciolante, interrabile, autocompensante marrone o nera, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm distanza gocciolatori 33 cm, portata: 2,3 l/h, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata. Compreso la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte (escluso il reinterro)	m	215	€ 3,87	€ 832,05	
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.968,50</b>

VOCI TRATTE DAL **PREZIARIO ASSOVERDE** prezzi informativi per opere a verde edizione 2023-2024  
**OPERE A VERDE**